

*Perusasennuksen sisältö:

- Yhden ilmalämpöpumpun sisä- ja ulkoyksikön asennus
- Sisäyksikön asennus max 2,5 m korkeuteen
- Ulkoyksikön asennus max 1,5 m korkeuteen
- Yksi läpivienti puurakenteiseen seinään (*seinän paksuus max 30cm, betoniseinä lisähinnaston mukaan*)
- Eristetyt kylmäaineputket sisä- ja ulkoyksikön välille, max 4 m
- Sähkönsyöttö maadoitetulta pistorasialta tai turvakytkimeltä pintavetona, etäisyys max 5 m
- Ulkopuolisten putkien kotelointi valkoisella muovikourulla, max 4 m
- Kondenssivesiputken asennus kylmäaineputkien kanssa samaan koteloon
- Kondenssiveden ohjaus kaatona ulos kylmäaineputkien reittiä pitkin
- Järjestelmän tyhjiöinti ennen käyttöönottoa
- Viimeistely, perussiivous ja pakkausjätteiden poiskuljetus
- Käyttöönotto- ja käytön opastus
- Matkakulut (Laitila +-30 km)

Asennus sisältää valitsemasi kiinnityksen (seinä-, maa- tai sokkelikiinnitys), vaimennuskumit ja muut asennustarvikkeet.

Lisäpalveluiden hinnasto:

- Putkivedon lisämetrit 45 €/m
- Sähköistyksen lisämetrit 15 €/m
- Kevyet lisäläpiviennit 30 €/kpl
- Lisäläpivienti (laatta, kevytharkko) 60 €/kpl
- Lisäläpivienti (betoni, kivi, täystiili) 200 €/kpl
- Vanhan laitteen purkutyö uuden laitteen yhteydessä 50 €/kpl
- Vanhan laitteen kierrätyspalvelu 50 €/kpl
- Vanhan laitteen purku ja uudelleenasennus toiseen paikkaan 850 €/kpl
- Maatelineen pohjatyöt sis. laatat 100 €/kpl
- Lisäkilometrit 0,9 €/km

Muut lisätyöt, haastavuudet ja asennuksen vaatimat kalustot (nostimet, telineet, asennuskorkeus) hinnoittelemme erikseen tarjoukselle. Kysy lisää!

Lisävarusteet:

- Ulkoyksikön metallinen suojakatos 120€ /kpl
- Ulkoyksikön puuvalmis suojakehikko 220€ /kpl
- Toshiba Home AC Control Wifi -etäohjain 129€ /kpl
- Ulkoyksikön sulatusvedenohjain 99€ /kpl

